



Ayuntamiento de Orihuela

Concejalía de Contratación
C/ Marqués de Arneva, 1
03300 Orihuela (Alicante)
Tel.: 96 673 68 64
Fax: 96 674 13 97

ANEXO I: FICHA DE MEJORAS ESTABLECIDAS POR ESTE PLIEGO

UNIDADES	TOTAL Ud.	Puntos	X
----------	-----------	--------	---

Ud.A.- Ud. actuación de instalación eléctrica reflejada en el Anexo II de presupuesto de instalación de alumbrado en la zona de actuación del Proyecto de construcción para la mejora de la seguridad vial de la carretera CV-95, P.K. 0+500 a 1+700, Travesía de Correntías, Término Municipal de Orihuela, Alicante.

Cant.1 x 84.935,75 €/Ud = Total IVA incluido: 84.935,75 € 30

Ud.B.- M2 de pavimentación en zonas anexas a la zona de actuación del Proyecto de construcción para la mejora de la seguridad vial de la carretera CV-95, P.K. 0+500 a 1+700, Travesía de Correntías, Término Municipal de Orihuela, Alicante, según indicaciones de la Dirección Facultativa, incluso replanteos, corte del aglomerado existente con sierra automática radial hasta una profundidad de 15 cms, fresado con medios mecánicos de pavimento bituminoso hasta 3cm/m2, con carga y transporte a vertedero autorizado de productos sobrantes, riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1 con una dotación de 0,80 kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie, mezcla bituminosa en caliente tipo AC-16 (S-12 calizo) en capa de rodadura de 5 cms de espesor medio, con áridos con desgaste de los ángeles < 30, fabricada y puesta en obra, incluso betún y filler de aportación, extendido y compactación, incluso control de calidad, completamente terminado y acabado, con limpieza y retirada de manchados y material sobrante.

Cant. _____ x 8,00 €/m2 = Total IVA incluido: _____ € Hasta 10

TOTAL SELECCIÓN	_____ €
-----------------	---------

Notas:

- En las cuantías económicas totales de cada unidad se encuentran incluidos los porcentajes de Gastos Generales y Beneficio industrial, así como del correspondiente Impuesto sobre el Valor Añadido.
- Se descontará de la liquidación de las certificaciones, la cuantía correspondiente a las unidades de mejoras ofertadas y que finalmente no resulten correctamente ejecutadas, en lo que se desprenda de las mediciones, el Pliego de Condiciones del Proyecto licitado y las buenas prácticas constructivas sobre lo realmente ejecutado en obra.