



Excmo. Ayuntamiento de Orihuela
Concejalía de Pedanías y Desarrollo Rural
C/ Marqués de Arneva, 1

Memoria Valorada
Mejora de la Iluminación de la Avenida de la Vega
Orihuela (Alicante)

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 1 OBRA CIVIL Y CANALIZACIONES

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe			
1.1	Ud	Arqueta 40x40x60 cm. libres, para paso, derivación o toma de tierra, i/excavación, solera de 10 cm. de hormigón, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río, con cerco y tapa cuadrada 60x60 cm. en fundición.						
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
		Avda de la Vega Norte	1				1,000	
		Avda de la Vega Sur	1				1,000	
							2,000	2,000
		Total ud		2,000			63,86	127,72
1.2	M.	Obra civil para alumbrado público, formada por dos tubos bajo calzada, en zanja de 40 cm. de ancho y 60 cm. de profundidad, incluyendo corte de asfalto, demolición, excavación, con tubos de PVC flexible de 100 mm de diámetro, cama y relleno de hormigón en masa hasta 5 cm por encima y por debajo de las generatrices superior e inferior del tubo, cubrición con zahorra artificial compactada en tongadas de 10 cm. y colocación de cintas de señalización, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación y reposición de pavimento con mezcla bituminosa, totalmente terminada.						
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
		Avda de la Vega Norte		250,00			250,000	
		Avda de la Vega Sur		90,00			90,000	
							340,000	340,000
		Total m.		340,000			32,09	10.910,60
1.3		Partida alzada a justificar para la desconexión, desmontaje y traslado de columnas existentes al almacén municipal, incluyendo demolición de cimentación existente y reposición de pavimento en acera.						
		Total		1,000			1.200,00	1.200,00
1.4		Demolición y reposición de pavimento en acera para la búsqueda de la canalización existente de alumbrado y ejecución de nuevas arquetas, incluyendo excavación mediante medios mecánicos, relleno con zahorra artificial, compactado y base de hormigón						
		Total		1,000			1.200,00	1.200,00
TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 1 OBRA CIVIL Y CANALIZACIONES :								13.438,32

PRESUPUESTO PARCIAL N° 3 INSTALACION ELECTRICA

<i>N°</i>	<i>Ud</i>	<i>Descripción</i>	<i>Medición</i>	<i>Precio</i>	<i>Importe</i>			
3.1	M.	Línea de eléctrica de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4x6 mm ² + 16mm ² TT con aislamiento tipo XLPE-0,6/1 kV, dispuesto en canalización subterránea bajo tubo, incluso p.p. de elementos de conexión, montada y conexionada.						
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
		Avda de la Vega Norte	1,1	250,00			275,000	
		Avda de la Vega Sur	1,1	90,00			99,000	
							374,000	374,000
		Total m.:				374,000	14,44	5.400,56
TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL N° 3 INSTALACION ELECTRICA :								5.400,56

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 4 SEGURIDAD Y SALUD

<i>Nº</i>	<i>Ud</i>	<i>Descripción</i>	<i>Medición</i>	<i>Precio</i>	<i>Importe</i>
4.1		PA a justificar para el cumplimiento de las condiciones de seguridad y salud de la obra.			
		Total	1,000	949,52	949,52
TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 4 SEGURIDAD Y SALUD :					949,52

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 5 REDACCIÓN DE MEMORIA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD

<i>Nº</i>	<i>Ud</i>	<i>Descripción</i>	<i>Medición</i>	<i>Precio</i>	<i>Importe</i>
5.1		Honorarios para la redacción de la memoria técnica justificativa y coordinación de seguridad y salud durante las obras.			
		Total	1,000	2.500,00	2.500,00
TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 5 REDACCIÓN DE MEMORIA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD :					2.500,00

Proyecto: MEJORA DE LA ILUMINACIÓN DE LA AVDA. DE LA VEGA, ORIHUELA

Capítulo	Importe
1 OBRA CIVIL Y CANALIZACIONES	13.438,32
2 LUMINARIAS Y COLUMNAS	41.805,03
3 INSTALACION ELECTRICA	5.400,56
4 SEGURIDAD Y SALUD	949,52
5 REDACCIÓN DE MEMORIA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD...	2.500,00
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL	64.093,43 €
13% de Gastos Generales	8.332,15€
6% de Beneficio Industrial	3.845,61 €
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN	76.271,19 €
I.V.A.: 18%	13.728,81€
PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN	90.000,00 €

Asciende el Presupuesto para conocimiento de la Administración a la expresada cantidad de NOVENTA MIL EUROS.



Orihuela, noviembre de 2010

~~Pedro J. García Sepulcre~~
~~Ingeniero Municipal~~